Équipement

Travaux : combien ça coûte ?

De nombreux terrains de tennis ont besoin d'être rénovés ou entretenus. Quel sera le prix à payer ? Voici quelques estimations.

La Fédération Française de Tennis est consciente du vieillissement des 32 000 courts de ses clubs affiliés, dont le développement exponentiel date des années 1980. C'est pourquoi elle continue à leur rendre visite gratuitement pour formuler un diagnostic et préconiser les travaux nécessaires (renseignez-vous auprès de votre ligue).
De nombreux terrains nécessitent en effet aujourd'hui des travaux importants, pour restaurer de bonnes qualités de jeu ou pour remettre totalement à neuf l'ouvrage.
Mais quel budget prévoir ? *Tennis Info* avait publié en 2009, sous forme de tableaux, les moyennes des prix du marché de la construction, de la rénovation ou de l'entretien des sols sportifs. En voici l'actualisation après la saison 2014.

CONSTRUCTION

Prix indicatifs TTC, comprenant : le terrassement standard[1], la clôture, pour un court extérieur, et tous les équipements standard.

	COURT EXTÉRIEUR	COURT COUVERT
Terre battue (avec arrosage automatique)	47 000 €	39 000 €
Résine imperméable	58 000 €	50 000 €
Béton poreux	46 000 €	38 000 €
Enrobé poreux	43 000 €	35 000 €
Gazon synthétique (sur béton ou enrobé neuf)	67 000 €	59 000 €
Moquette (sur béton ou enrobé neuf)	-	58 000 €
Tapis PVC (sur dalle)	-	75 000 €
Polyuréthane (sur dalle)	-	72 000 €

[1] *La nature du sol-support nécessitera des travaux de terrassements plus ou moins lourds, pour créer la plate-forme de tennis. Attention, les prix peuvent donc énormément varier sur ce point.*

RÉNOVATION ET RECONSTRUCTION

Prix indicatifs TTC, sans changement de clôture

Les travaux de construction et de rénovation doivent être réalisés par des entreprises référencées PQT® (Plan Qualité Tennis®), ou qualifiées par Qualisport ou par le GCTB (Groupement des Constructeurs de Terre Battue), pour la surface qui vous intéresse.

Surfaces principales :
- terre battue traditionnelle
- béton poreux
- résine imperméable
- gazon synthétique
- terre artificielle

	SURFACE EXISTANTE			
SURFACE À CRÉER	Terre battue	Béton poreux	Enrobé poreux	Résine
Terre battue	28 000 €	31 000 €	31 000 €	38 000 €
Béton poreux	35 000 €	28 000 €	28 000 €	31 000 €
Enrobé poreux	29 000 €	28 000 €	25 000 €	28 000 €
Résine	39 000 €	54 000 €	54 000 €	33 000 €

Ces travaux s'accompagnent obligatoirement d'une responsabilité décennale, avec une forte recommandation (en plein air) pour qu'elle soit couverte par un contrat d'assurance.
Nous vous conseillons de faire réaliser plusieurs devis auprès de ces entreprises spécialisées ; seule leur visite sur vos installations permettra de réaliser le véritable chiffrage.

Retrouvez leurs coordonnées à l'adresse :
http://fft.fr/fft/equipement/le-service-equipement

AVERTISSEMENT

Attention, chaque chantier est unique ! **Ces chiffres ne sont que des estimations** ; naturellement, divers facteurs influent sur le prix estimatif final qui sera calculé : nombre de terrains, nature des terrassements (évacuation ou non des déblais, purge des mauvais matériaux éventuels, traitement de sol du fond de forme, etc.), coût de transport (carrière de provenance des gravillons ou lieu de la centrale d'enrobés), variation des coûts de matières premières (graviers, ciment, acier, pétrole), rénovation avec destruction ou non de l'ancien support, retraitement des déchets en décharge, etc.